


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ ส่วนประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ
 กองช่าง กองช่าง
 ประเภทงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น
 สถานที่ก่อสร้างหมู่ที่ 3 บ้านเหล่ากล้วย ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ออกแบบและประมาณราคา
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณการเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมราคาค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	479,444	1.2726	610,140	กำหนดเหมาจ่าย 90 วัน. 
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			610,140	ตัวอักษร หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			610,000	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ผู้ประมาณการ
 (นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
 (นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผอ.กองช่าง

ว่าที่ร้อยโท  ผู้เห็นชอบ
 (กฤตกร อึ้งสะภาว)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  ผู้อนุมัติ
 (นายสมัย นครไพร)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

1) ว่าที่ร้อยโท 
 (กฤตกร อึ้งสะภาว)

ปลัด อบต.

2) ลงชื่อ 
 (นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผอ.กองช่าง

3) ลงชื่อ 
 (นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยสามพาด

ปร.4(ก)

สถานที่ หมู่ที่ 3 บ้าน เหล่ากล้วย

ต.เสือเพลิง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ขนาด สันฝายสูง 1.00 ม.ผนังข้างสูง 3.00 ม.ความกว้างของฝาย 14.00 ม.

อ้างอิงตามแบบ อบต.เสือเพลิง

ที่	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท	ราคารวม	บาท	ราคารวม	
1	คอนกรีต							
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	502	117	58,672			58,672
	ทรายผสม	ลบ.ม.	42	617	26,145			26,145
	หินผสม	ลบ.ม.	78	542	42,051			42,051
	ค่าแรง	ลบ.ม.	80			391	31,270	31,270
2	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กกลม RB. 9 มม	ตัน	0.546	22,056	12,043	3,300	1,802	13,844
	เหล็กกลม RB. 12 มม	ตัน	5.581	21,776	121,530	3,300	18,417	139,947
	ลวด	กก.	184	35	6,470		0	6,470
	หินใหญ่	ลบ.ม.						
3	งานไม้แบบ							
	ไม้กันประตูน้ำ 1 1/2" * 6" x2.00 ม.	ลบ.ฟ.	20	472	9,633	133	2,715	12,348
	ไม้แบบรวมคร่าว	ตร.ม.	291	250	72,750	133	38,703	111,453
4	วัสดุอื่นๆ							
	ตะปู 3"	ลัง	4	561	2,243		0	2,243
5	งานประเภทเหมาจ่าย							
	งานจ้างรถชุด	L/S	1		0	35,000	35,000	35,000
								479,444

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผอ.กองช่าง