

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ .....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรี  
 สำราญ หมู่ที่ ๑๕  
 /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๔๕,๐๐๐..... บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรี  
 สำราญ หมู่ที่ ๑๕ (บ้านนายทองสุขโมราช- บ้านนายไพฑูรย์ โสภณรัตน์) ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า  
 ๐.๔๐ เมตร ลึกโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๖ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘ สิงหาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๑๔๕,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ...แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง(ตามเอกสารแนบท้าย).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑	ว่าที่ ร.ท.กฤตากร อึ้งสะกาว	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.เสอเพลอ	ประธานกรรมการ
๖.๒	นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓	นายชาญชัย เจริญสุข	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ยาวไม่น้อยกว่า	86 ม.
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที่ 15 ตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	
แบบเลขที่	สป...../2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด	
กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. 86 ม. งานท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	146,644.62 -	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	146,644.62	
	ราคากลาง	145,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

(กฤตากร อังสะกาว)

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

(นายชาญชัย เจริญสุข)

กรรมการฯ

กรรมการฯ

ประมาณการโดย (ลงชื่อ)..... ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย เจริญสุข)

(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(กฤตากร อังสะกาว)

(นายสมัย นครไพร)

ปลัด อบต.เสอเพลอ

นายก อบต.เสอเพลอ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ติดต่อความยาว 1.00 ม.				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที่ 15	ตำบลเสอเพลอ	อำเภอกุมภวาปี	จังหวัดอุดรธานี	
แบบเลขที่	สป...../2555 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	หน้า				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	8	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม(ตัวราง)	833.96	1.2708	1,059.79	
	งานโครงสร้างวิศวกรรม(ฝาปิด)	507.86	1.2708	645.38	
	งานท่อ คสล. Ø 0.60 ม.	-	1.2708	-	
				-	
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
<b>รวมค่าก่อสร้างเฉพาะงานราง</b>				<b>1,705.17</b>	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ (ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ (ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....

(กฤตากร อึ้งสะกาว)

ปลัด อบต.เสอเพลอ

อนุมัติ (ลงชื่อ).....

(นายสมัย นครไพร)

นายก อบต.เสอเพลอ

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. คิดต่อความยาว 1.00 ม.								
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที่ 15	แบบเลขที่	สป...../2555	ลงวันที่	16 มกราคม 2556				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี								
คำนวณราคากลางโดย	นายชาญชัย เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	เมื่อวันที่	8	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2559		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม(ตัวราง)								
	1.1 งานดินขุด-ดินถม	0.45	ลบ.ม.	-		96.00	43.20	43.20	
	1.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.16	ลบ.ม.	1,775.70	275.23	391.00	60.60	335.83	
	1.3 งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 6 mm.	0.0035	ตัน	20,906.54	73.17	3,300.00	11.55	84.72	
	1.4 ลวดผูกเหล็ก	0.11	กก.	32.40	3.40		-	3.40	
	1.5 ไม้แบบ+ไม้ค้ำราว (คิด70%)	0.560	ตร.ม.	450.00	252.00		-	252.00	
	1.6 ค่าแรงไม้แบบ	0.800	ตร.ม.		-	133.00	106.40	106.40	
	1.7 ตะปู	0.20	กก.	42.06	8.41		-	8.41	
	1.8 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.						-	-	
							<b>รวมยอด</b>	<b>833.96</b>	


## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานโครงสร้างวิศวกรรม						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้างไม่น้อยกว่า 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. คิดต่อความยาว 1.00 ม.						
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านโคกศรีสำราญ หมู่ที่ 15	แบบเลขที่	สพ...../2555	ลงวันที่	16 มกราคม 2556		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี						
คำนวณราคากลางโดย	นายชาญชัย เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง	เมื่อวันที่	8	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ.	2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม(ฝาปิด)								
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.08	ลบ.ม.	1,775.70	133.17	391.00	29.32	162.49	
	2.2 งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- RB Ø 9 mm.	0.0018	ตัน	20,689.72	37.24	3,300.00	5.94	43.18	
	2.3 ลวดผูกเหล็ก	0.05	กก.	32.40	1.74		-	1.74	
	2.4 ไม้แบบ+ไม้ค้ำราว (คิด70%)	0.420	ตร.ม.	450.00	189.00		-	189.00	
	2.5 ค่าแรงไม้แบบ	0.600	ตร.ม.		-	133.00	79.80	79.80	
	2.6 ท่อ PVC.Ø 2"	0.15	ท่อน	169.00	25.35		-	25.35	
	2.7 ตะปู	0.15	กก.	42.06	6.30		-	6.30	
							รวมยอด	507.86	


ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....



(นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ (ลงชื่อ).....



(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง