

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ฝายน้ำล้นกันลำห้วยน้ำฆ้อง		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16	ตำบลเสอเพลอ	อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
แบบเลขที่	สป...../2556	ลงวันที่ 2556
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี		
แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน	มีนาคม	พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น	1,113,625.93	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	1,113,625.93	
	ราคากลาง	1,100,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ ว่าที่ร้อยโท.....ผู้เห็นชอบ

(กฤตากร อึ้งสะกาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติ

(นายสมัย นครไพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1) ว่าที่ร้อยโท.....

(กฤตากร อึ้งสะกาว)

ปลัด อบต.

2) ลงชื่อ.....

(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผอ.กองช่าง

3) ลงชื่อ.....

(นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ฝายน้ำล้นกันลำห้วยน้ำฆ้อง				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสงเปลือย หมู่ที่ 16	ตำบลเสอเพลอ	อำเภอกุมภวาปี	จังหวัดอุดรธานี	
แบบเลขที่	สป...../2556 ลงวันที่ 2556				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	เดือน	มีนาคม	พ.ศ.	2561	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	851,786.71	1.3074	1,113,625.93	
				-	
				-	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,113,625.93	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ).....

(นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

ตรวจ

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงไกร จุลทองภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยโท.....

(กฤตากร อึ้งสะกาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมัย นครไพโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นกันลำห้วยน้ำซ่อง

ปร.4(ก)

สถานที่ หมู่ที่ 16 บ้าน สงเปือย ต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี

ขนาด ขนาดกว้าง 20.00 ม. ผนังข้างสูง 3.50 ม. สันฝายสูง 2.00 ม.

อ้างอิงตามแบบ อบต.เสอเพลอ

ที่	รายการ	วัสดุ		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท	ราคารวม	บาท	ราคารวม	
1	คอนกรีต							
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 กก./ตร.ซม.)	ลบ.ม.	132.47	1,822.43	241,410	391	51,794	293,204
2	งานเหล็กเสริม							
	เหล็กข้ออ้อย DB. 12 มม	ตัน	10.20	19,779.13	201,708	3,300	33,653	235,361
	ลวด	กก.	305.94	31.31	9,579		0	9,579
3	งานไม้แบบ							
	ไม้กันประตูน้ำ 1 1/2" * 6" x4.00 ม.	ลบ.ฟ.	53.35	443.55	23,664	133	7,096	30,760
	ไม้แบบรวมคร่าว	ลบ.ฟ.	468.00	400.00	187,200	133	62,244	249,444
4	วัสดุอื่นๆ							
	ตะปู 3"	ลัง	8.00	467.29	3,738		0	3,738
5	งานดิน							
	งานดินขุด	ลบ.ม.	300.00		0	99	29,700	29,700
								851,787

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายชาญชัย เจริญสุข)

หัวหน้าฝายก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายเกรียงไกร จุลทองภักพัฒนา)

ผอ.กองช่าง